# WÄSCHEABWURF KG-ROHRE



KG Schure KG-250
Überstand: ca. 35 mm
6 St. Schloßschrauben M6
6 St. Unterlegscheiben M6
6 Stück Muttern M6
Größe: 245 x 305 mm
Bst. Nr. 88538-KG



KG Schure KG-315
Überstand: ca. 35 mm
6 St. Schloßschrauben M6
6 St. Unterlegscheiben M6
6 Stück Muttern M6
Größe: 245 x 305 mm
Bst. Nr. 88531-KG



KG Verlängerung 120
Überstand: ca. 120 mm
6 St. Schloßschrauben M6
6 St. Unterlegscheiben M6
6 Stück Muttern M6
Größe: 120 x 245 x 305 mm
Bst. Nr. 88537-KG



KG Verlängerung 60 mm
Überstand: ca. 60 mm
6 St. Schloßschrauben M6
6 St. Unterlegscheiben M6
6 Stück Muttern M6
Größe: 60 x 245 x 305 mm
Bst. Nr. 88532-KG

Endrohr Verkleidung KG
Edelstahlrohr für Rohre KG-250/315
Länge: ca. 450 mm

KG 250 D= 251mm
Bst. Nr. 88530-KG

KG 315 D= 316mm
Bst. Nr. 88536-KG

Das KG-Rohr wird bis auf wenige Zentimeter gekürzt.
Die Endrohrverkleidung wird über das KG-Rohr geschoben und mit Dichtungsmasse verklebt.



KG Rohrhalter
Rohrhalter + Gummieinlage und Stockschraube M 8
KG 250
Bst. Nr. 88508-KG

KG 315
Bst. Nr. 88533-KG



Schurre auf das Rohr legen und die Öffnung mit einem Filzstift übertragen.
Öffnung ausschneiden.

KG Auflager
Rohrhalter + Gummieinlage und 2 Stück Montagwinkel, 2 Stück Muttern M 6

KG 250
Bst. Nr. 88512-KG

KG 315
Bst. Nr. 88534-KG



Die Schurre einsetzen, Bohrungen erstellen, die Schure verschrauben.

Ausgleichsring
Zwischenring für den Ausgleich bei einem 315-KG-Rohr mit Dichtung von 315 auf 300 mm.
Größe: D = 315 x 100 mm
Bst. Nr. 88509-KG



Verlängern Sie die Schurre nach Bedarf



KG Schure - montiert Die Schure ist bereits in ein KG-315 Rohr eingebaut.
Länge: a. 1000 mm
Bst. Nr. 88535-KG

WICHTIG - WICHTIG

Das Rohrsystem bei der Montage abstützen, es besteht Absturzgefahr. Abstützung erst nach dem Verguß und Aushärtung der Deckenöffnung entfernen.

Das KG-Rohr erhalten Sie im Bausstoffhandel.